

广东省建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考试

第三批参考题库及参考答案（主要负责人）

（重要提示：自 2021 年 1 月 1 日起，广东省建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考试第二批参考题库及相应试题停用，并同步启用新试题）

一、单选题

1. (A) 即为达到既定的目的而故意造成的事故。对已确定为破坏性事故的，应由公安机关和企业保卫部门认真追查破案、依法处理。

A.破坏性事故

B.责任事故

C.非破坏性事故

D.非责任事故

2. (B) 必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.混凝土工

B.登高架设作业人员

C.抹灰工

D.木工

3. (B) 的基本含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免发生危险的图形标志。

A.禁止标志

B.警示标志

C.指示标志

D.警告标志

4. (A) 的进步从根本上改善着劳动条件，但不能排除新的重要的危险因素的出现，或者有扩大其有害影响的可能性，如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

- A. 科学技术
- B. 管理技术
- C. 生产环境
- D. 生产工具

5. (A) 的征缴按照《社会保险费征缴暂行条例》关于基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的征缴规定执行。

- A. 工伤保险费
- B. 意外保险费
- C. 医疗保险费
- D. 人身保险费

6. (D) 对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。

- A. 分包单位
- B. 转包单位
- C. 发包单位
- D. 工程总承包单位

7. (B) 负责施工现场标牌、警示标识的保护和实施落实工作。

- A. 设计单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位

D.建设单位

8、(C)是企业计划的重要组成部分,是有计划地改善劳动条件的重要手段,也是做好劳动保护工作、防止工伤事故和职业病的重要措施。

A.安全管理计划

B.劳动力使用计划

C.安全技术措施计划

D.资金筹措及使用计划

9、(B)是实现安全生产的前提和重要保证。

A.国家监察

B.劳动者的遵纪守法

C.行政管理

D.群众监督

10、(A)是为防止吊笼到达预先设定位置,上限位器和上极限限位器因各种原因不能及时动作、吊笼继续向上运动,将导致吊笼冲击导轨架顶部而发生倾翻坠落事故而设置的。

A.安全钩

B.急停开关

C.缓冲弹簧

D.防坠安全器

11、(C)是一项具有方针政策性、专业技术性和广泛群众性的工作,是一项综合性的安全生产管理措施,是建立良好的安全生产环境、做好安全生产工作的重要手段之一。

- A.安全技术措施计划的制定
- B.安全评价
- C.安全检查
- D.安全生产监督

12、(A)是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。

- A.安全生产管理机构
- B.项目经理部
- C.专家组
- D.安全生产委员会

13、(B)为黄绿双色线。

- A.工作零线
- B.保护零线
- C.一般相线
- D.火线

14、(D)应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 60 日。

- A.安全管理机构
- B.施工单位
- C.建设单位
- D.事故调查组

15、(C) 由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案，在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。

A.规范性文件

B.强制性标准

C.行业标准

D.国家标准

16、(A) 在编制资格预审文件和招标文件时，应当明确要求建筑施工企业提供安全生产许可证，以及企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员相应的安全生产考核合格证书。

A.建设单位或其委托的工程招标代理机构

B.施工总承包单位

C.专业承包单位

D.监理单位

17、(D) 主要是指建筑实体在施工或使用的过程中，由于使用环境或周边环境原因而导致的安全事故。

A.生产事故

B.质量事故

C.技术事故

D.环境事故

18、(A) 住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.县级以上地方人民政府

- B.市级以上地方人民政府
- C.省级以上地方人民政府
- D.当地人民政府

19、《安全生产法》提供的监督途径不包括（C）。

- A.工会民主监督
- B.社会舆论监督
- C.上级部门监督
- D.社区服务监督

20、《安全生产许可证条例》是根据（A）的有关规定制定的，为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。

- A.《中华人民共和国安全生产法》
- B.《建设工程安全生产管理条例》
- C.《中华人民共和国安全生产法》
- D.《中华人民共和国建筑法》

21、《工伤保险条例》中规定，生活自理障碍分为哪几个等级（C）。

- A.生活完全不能自理和生活部分不能自理
- B.生活完全不能自理和生活大部分不能自理
- C.生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理
- D.生活不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理

22、《建设工程安全生产管理条例》规定建设工程安全生产管理，坚持（A）的方针。

- A.安全第一、预防为主
- B.安全第一、预防为主、综合治理
- C.生产必须安全、安全促进生产
- D.以人为本、安全第一

23、《建筑法》规定，建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给（B）的承包单位。

- A.在相关部门备案
- B.具有相应资质条件
- C.具有相关施工经验
- D.具有相关施工条件

24、《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（D）。

- A.由建筑施工企业独自负责
- B.承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任
- C.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任
- D.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

25、《建筑法》规定，建筑物在合理使用寿命内，必须确保（B）和主体结构的质量。

- A.地下结构

B.地基基础工程

C.设备安装工程

D.地下工程

26、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的（A），其余费用应当按照施工进度支付。

A.30%

B.40%

C.50%

D.70%

27、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（D），对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款。

A.在事故调查处理期间擅离职守的

B.迟报或者漏报事故的

C.不立即组织事故抢救的

D.谎报或者瞒报事故的

28、《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全

生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，(C)内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2 年

B.3 年

C.5 年

D.7 年

29、《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定，事故发生单位主要负责人有下列哪种行为的，需处上一年年收入 40%至 80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。(B)

A.组织事故抢救不力的

B.迟报或漏报事故的

C.在事故调查中作伪证的

D.阻碍、干涉事故调查工作的

30、《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010)是一部(A)。

A.推荐性行业标准

B.强制性行业标准

C.推荐性国家标准

D.强制性国家标准

31、《中华人民共和国安全生产法》规定：国家实行生产安全事故(D)，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法

律责任。

- A.民事补偿制度
- B.法律追究制度
- C.责任连带制度
- D.责任追究制度

32、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（C）；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

- A.安全生产许可证
- B.规划许可证
- C.施工许可证
- D.排污许可证

33、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家按照分类监督管理的原则对特种设备生产实行（B）制度。

- A.行政处罚
- B.许可
- C.行政审批
- D.分类监管

34、《中华人民共和国职业病防治法》规定，职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，建立（C）负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制，实行分类管理、综合治理。

- A.总承包单位
- B.劳务单位
- C.用人单位
- D.包工头

35、安全平网宽度不应小于（A）m。

- A.3
- B.4
- C.5
- D.6

36、安全生产第三方评价前，施工企业应先完成自我评价工作，并向委托的评价机构提供（D）

- A.政府评估报告
- B.第三方评价报告
- C.第三方评价报告
- D.自我评价报告

37、安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足相关要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。建筑施工总承包资质序列企业：一级资质不少于（B）。

- A.3 人
- B.4 人
- C.6 人
- D.10 人

38、安全生产考核包括安全生产知识考核和（C）。

- A.安全生产技术
- B.安全生产技能
- C.管理能力考核
- D.安全意识

39、安全生产考核合格证书有效期为（B）年，证书在全国范围内有效。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

40、按照不同作业条件，合理配备灭火器材。如电气设备附件应设置（A）的灭火器材。

- A.干粉类不导电
- B.卤代烷
- C.水型
- D.二氧化碳

41、颁发管理机关应将建筑施工企业安全生产许可证审批、延期、暂扣、吊销情况，于作出有关行政决定之日起（A）内录入全国建筑施工企业安全生产许可证管理信息系统。

- A.5 个工作日
- B.10 个工作日

C.15 个工作日

D.20 个工作日

42、编制安全技术措施计划的目的是（B）

A.为保证合理使用资金

B.为保证有效投入安全资金

C.为提高生产的安全性

D.合理规制安全措施的开展

43、操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，并应布置（B）。

A.攀高扶梯

B.登高扶梯

C.攀高爬梯

D.登高楼梯

44、产生职业病危害的用人单位，应当在（B）设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

A.显著位置

B.醒目位置

C.明显位置

D.空旷位置

45、出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（D）。

A.安全检查合格证、质量检查合格证

B.生产（制造）许可证、安全检查合格证

C.生产（制造）许可证、质量检查合格证

D.生产(制造)许可证、产品合格证

46、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（B），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.三级教育

B.专门的安全作业培训

C.安全常识培训

D.安全技术交底

47、从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗（A）以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。

A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.4 年

48、单、双排脚手架必须配合施工进度搭设，应遵守（A）。

A.一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步

B.一次搭设高度可以在相邻连墙件以上一步

C.一次搭设高度可以不考虑连墙件的位置

D.一次搭设高度可以在相邻连墙件以上三步

49、当钢筋混凝土梁、板施工中，模板要求起拱又无具体要求时，起拱高度应为跨度的（A）。

A.1/1000~3/1000

B.2/1000~3/1000

C.3/1000~4/1000

D.4/1000~5/1000

50、当门式脚手架搭设高度在（C）m 及以下时，在脚手架的转角处两端及中间间隔不超过 15m 的外侧立面必须设置一道剪刀撑，并由底至顶连续设置。

A.12

B.15

C.24

D.32

51、第三方评价由政府建设行政主管部门对（B）实施的安全生产评价。

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.设计单位

52、碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在（A）。

A.3m 以上

B.不高于 3m

C.不低于 4m

D.4m 以下

53、电梯应当至少每（A）日进行一次清洁、润滑、调整和检查。

A.15

B.20

C.30

D.60

54、对安全生产考核合格的，考核机关应当在（C）个工作日内核发安全生产考核合格证书，并予以公告；对不合格的，应当通过“安管人员”所在企业通知本人并说明理由。

A.10

B.15

C.20

D.30

55、对搭设高度在 5m 及以上的混凝土模板支撑工程需编制（C）。

A.专项组织设计

B.专项施工设计

C.安全专项施工方案

D.安全施工措施

56、对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目（A）及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

A.技术负责人

B.管理人员

C.项目负责人

D.施工人员

57、对于高大模板支撑体系，其高度与宽度相比大于（B）的独立支撑系统，应加设保证整体稳定的构造措施。

A.一倍

B.两倍

C.三倍

D.四倍

58、对证书有效期内未因生产安全事故或者违反本规定受到行政处罚，信用档案中无不良行为记录，且已按规定参加企业和县级以上人民政府住房城乡建设主管部门组织的安全生产教育培训的，考核机关应当在受理延续申请之日起（D）个工作日内，准予证书延续。

A.3

B.5

C.15

D.20

59、高处作业高度在 15m 时，按 A 类分类方法，称为（B）高处作业。

A. I 级

B. II 级

C. III 级

D.特级

60、高大模板支撑系统搭设前，（C）应当根据专项施工方案和有关规

范、标准的要求，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并履行签字手续。

- A.企业负责人
- B.施工负责人
- C.项目工程技术负责人或方案编制人员
- D.单位负责人

61、高度超过（C）的层次上交叉作业，应设双层防护棚。

- A.20m
- B.22m
- C.24m
- D.26m

62、各行业的管理部门根据（A）的原则，在各自的工作职责范围内，行使行业管理的职能，贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律法规及规范规章。

- A.管生产必须管安全
- B.安全第一
- C.生产安全两手抓
- D.预防为主；综合治理

63、根据（A）原则，分包单位在施工期间发生各类事故，应及时组织抢救伤员、保护现场，并立即向总包方和自己的上级单位以及有关部门汇报。

- A. “谁施工谁负责安全、防火”

B.施工总承包负全责

C.管生产必管安全

D.分包单位有限责任

64、根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，按规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以（C），接到报告的部门应当依法及时处理。

A.不予处理

B.自行处理

C.向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告

D.向纪律监察部门报告

65、根据《安全生产法》规定，发生较大生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照规定处（B）的罚款。

A.20 万以上 50 万以下

B.50 万以上 100 万以下

C.50 万以上 150 万以下

D.100 万以上 500 万以下

66、根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（D）。

A.安全生产管理能力

B.安全生产知识

C.安全作业培训

D.安全生产知识和管理能力

67、根据《工伤保险条例》，下列描述不正确的是（C）。

A.职工发生工伤；经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的；应当进行劳动能力鉴定

B.劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定

C.劳动功能障碍分为十个伤残等级；最重的为十级；最轻的为一级

D.劳动能力鉴定标准由国务院社会保险行政部门会同国务院卫生行政部门等部门制定

68、根据《广东省房屋市政工程施工安全生产问题突出地区挂牌督办制度（暂行）》，挂牌督办部门应当向被挂牌督办部门发出《挂牌督办通知书》，同时抄送被挂牌督办部门的（D），并在7个工作日内，通过本部门门户网站向社会公布挂牌督办信息。

A.市级人民政府

B.上级人民政府

C.省级人民政府

D.同级人民政府

69、根据《广东省房屋市政工程施工安全生产问题突出地区挂牌督办制度（暂行）》附件——《广东省台风、暴雨突发气象灾害预警信号含义说明》，暴雨橙色预警信号是指（C）。

A.在过去的3小时；本地降雨量已达150毫米以上；且降雨可能持续

- B.在过去的 3 小时；本地降雨量已达 100 毫米以上；且降雨可能持续
- C.在过去的 3 小时；本地降雨量已达 50 毫米以上；且雨势可能持续
- D.6 小时内本地将可能有暴雨发生；或者强降水将可能持续

70、根据《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》，建筑施工企业应当对工地泥浆（包括车辆清洗产生的泥浆）进行（C）沉淀后再予以排放，对废弃油料、化学溶剂实行集中处理，禁止直接将工地泥浆、废弃油料、化学溶剂排入城市排水管网或者河道。

- A.一级
- B.二级
- C.三级
- D.四级

71、根据《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》，在建的高层建筑施工超过 8 层以后，（A）宜设置临时厕所，并采取保洁措施，由专人负责冲洗和消毒。

- A.每隔四层
- B.每层
- C.每隔两层
- D.每隔三层

72、根据《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》规定，工地施工车辆出入口内侧应当按要求设置车辆冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，并安排专人管理，（C）方可拆除。

- A.土方工程完成后

- B.主体完工后
- C.工程竣工后
- D.工程施工时

73、根据《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》规定，临近机动车道的围挡应设置防撞杆，按交通相关管理规定设置（B）。

- A.安全提示标志
- B.夜间反光警示标志
- C.安全标志
- D.安全警示标志

74、根据《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全措施费预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全措施费不得低于该费用总额的（C）。

- A.30%
- B.40%
- C.50%
- D.60%

75、根据《广东省在建房屋市政工程防御台风、暴雨灾害工作指引（试行）》规定，台风橙色或红色预警时，下列做法正确的是（D）

A.检查外墙脚手架、模板支撑体系、卸料平台、防护棚、临时用电设施等；是否采取了防风防雨加固措施

B.停止所有高空施工作业；如排查隐患所需的；应采取合理、可靠的

防护措施后方可作业

C.停止所有露天作业；切断施工电源；撤离危险地带人员

D.停止一切施工作业；关闭施工现场临时用电总闸

76、根据《广东省住房和城乡建设厅关于〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的实施细则》规定，专项方案应当由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经审核通过的，经审核通过的，由施工企业（C）签字并加盖（C）后报监理企业，由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。

A.项目负责人；项目公章

B.项目技术负责人；企业公章

C.技术负责人；单位法人公章

D.法人代表；单位法人公章

77、根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》规定，建筑施工企业具有下列哪种情形（D），经企业评定主体评审确认，且公示无异议的，安全生产标准化评定结论为不合格。

A.住房城乡建设行政主管部门或建设工程安全监督机构对项目存在安全生产违法违规行为发出的局部（暂时）停工或全面停工整改通知；建筑施工企业无正当理由逾期未落实整改的

B.企业近三年所承建的工程项目发生较大及以上或发生2起及以上一般生产安全事故的

C.企业负责人未对所承建项目实行带班检查

D.因施工现场管理混乱；被省级及以上住房城乡建设行政主管部门安全生产督查发现存在重大安全隐患；责令停工整改的

78、根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定（C），并由专业技术人员现场监督。

- A.安全预防措施
- B.安全监理措施
- C.安全施工措施
- D.安全防护措施

79、根据《建设工程安全生产管理条例》，发生安全生产事故后，（D）应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。

- A.总承包单位
- B.施工总承包单位
- C.项目承包单位
- D.施工单位

80、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（A）。

- A.主要责任
- B.次要责任
- C.连带责任
- D.相关责任

81、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的（C）。

- A.及时、真实、完备
- B.真实、完整、实时
- C.真实、准确、完整
- D.及时、准确、完整

82、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门对建设工程是否有安全措施进行审查时，（B）。

- A.可以收取必要的现场检查费用
- B.不得收取任何费用
- C.可根据工作量的大小收取一定费用
- D.可收取批准的费用

83、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行（C）。

- A.检测
- B.检查
- C.查验
- D.测试

84、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、

项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处（A）万元以上（A）万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

A.2； 20

B.10； 20

C.10； 50

D.2； 10

85、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（B）危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.告知

B.书面告知

C.口头告知

D.口头或书面告知

86、根据《建设工程安全生产管理条例》，特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得（A）后，方可上岗作业。

A.特种作业操作资格证书

B.培训合格证书

C.相应资格

D.特种作业操作合格证书

87、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业（A）个月以上（A）年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，（A）年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.3； 1； 5

B.3； 1； 3

C.3； 2； 5

D.5； 1； 3

88、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行（B）。

A.检查

B.验收

C.审定

D.核实

89、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，（B）机构对检测合格的施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。

A.质量检测

B.检验检测

C.安全检测

D.质量监督

90、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，下列说法错误的是（B）。

A.建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人

B.建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人

C.建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人

D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员

91、根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年不少于（B）学时。

A.15

B.30

C.40

D.60

92、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，自事故发生之日起（C）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（C）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.30； 15

B.15； 7

C.30; 7

D.7; 30

93、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，对于涉及深基坑等工程，建筑施工企业应当组织不少于（D）人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。

A.3

B.10

C.8

D.5

94、根据《中华人民共和国安全生产法》，发生（A），对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门处十万元以上二十万元以下罚款。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.重大伤亡事故

95、根据《中华人民共和国建筑法》，有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当（B）。

A.及时废除

B.及时修订

C.立即修订

D.及时解释

96、根据《住房城乡建设部关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见》，按照（A）的原则，施工总承包企业应对所承包工程的劳务管理全面负责。

- A. “谁承包、谁负责”
- B. “谁用工、谁负责”
- C. “谁施工、谁负责”
- D. 总承包单位负责

97、根据建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）的规定，总承包二级及以下资质企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员不得少于（B）人。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

98、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，下列对事故划分等级错误的是（C）。

- A.特别重大事故：是指造成 30 人以上死亡；或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒；下同）；或者 1 亿元以上直接经济损失的事故
- B.重大事故：是指造成 10 人以上 30 人以下死亡；或者 50 人以上 100 人以下重伤；或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故
- C.较大事故：是指造成 3 人以上 10 人以下死亡；或者 11 人以上 50 人以下重伤；或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

D.一般事故；是指造成 3 人以下死亡；或者 10 人以下重伤；或者 1000 万元以下直接经济损失的事故

99、工程建设强制性标准是指直接涉及工程（A）等方面的工程建设标准强制性条文。

A.质量、安全、卫生、环境保护

B.质量、安全、环境保护

C.质量、安全、施工、环境保护

D.质量、安全、施工、环境规划

100、工程项目发生一般及以上生产安全事故的，工程所在地市、县级人民政府建设主管部门应当（C）按照事故报告要求向本地区颁发管理机关报告。

A.可以

B.有权

C.立即

D.请示后

101、工程项目开工前，由施工组织设计编制人、审批人向参加施工的（B）、班组长进行施工组织设计及安全技术措施交底。

A.安全管理人员

B.施工管理人员

C.技术负责人

D.项目负责人

102、工会依法对安全生产工作进行（A）。

- A. 监督
- B. 检查
- C. 管理
- D. 考核

103、工伤保险制度应规范和简化工伤认定和（B）程序。

- A. 生活能力鉴定
- B. 劳动能力鉴定
- C. 劳动技能鉴定
- D. 劳动体力鉴定

104、国家标准《安全色》GB2893 中规定，红色代表的含义是（A）。

- A. 禁止
- B. 警告
- C. 注意
- D. 提示安全

105、国家对环境噪音污染严重的落后设备实行（A）。

- A. 淘汰制度
- B. 召回制度
- C. 更新制度
- D. 监控制度

106、国家建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度。（B）以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况,进行统计、报告

和处理。

- A. 市级
- B. 县级
- C. 省级
- D. 国务院

107、国务院住房城乡建设主管部门应当自省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门受理申请材料之日起（B）个工作日内完成审查，公示审查意见，公示时间为（B）个工作日。

- A.30； 5
- B.60； 10
- C.90； 15
- D.180； 30

108、行走式塔式起重机的轨道及基础应按使用说明书的要求进行设置，且应符合现行国家标准（B）及《塔式起重机》GB/T5031 的规定。

- A.《起重机械超载保护装置》GB12602
- B.《塔式起重机安全规程》GB5144
- C.《起重机械安全规程》GB6067
- D.《建筑起重机械安全监督管理规定》

109、机械设备在安装、使用、拆除前，应由（A）对机械设备操作人员进行安全技术交底，形成安全技术交底记录，经双方签字确认后实施，并及时存档。

- A.项目施工技术人员

B.安全员

C.监理人员

D.项目负责人

110、监察机关依照行政监察法的规定，对负有安全生产监督管理职责的部门及其工作人员履行（A）。

A.安全生产监督管理职责实施监察

B.安全生产管理职责实施监督

C.安全监督管理工作实施监察

D.安全管理工作实施监管

111、检验检测机构和（C）对检测结构、鉴定结论依法承担法律责任。

A.专业监理工程师

B.安全监理员

C.检验检测人员

D.总监理工程师

112、建设单位、施工总承包单位或具有用工主体资格的分包单位将工程（业务）发包给不具备用工主体资格的组织或个人，该组织或个人招用的劳动者发生工伤的，发包单位与不具备用工主体资格的组织或个人承担（C）责任。

A.部分赔偿

B.全部赔偿

C.连带赔偿

D.直接赔偿

113、建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以（D）以上（D）以下的罚款；逾期未改的，责令停止施工。

A.3000； 1 万

B.3000； 3 万

C.5000； 1 万

D.5000； 3 万

114、建设单位应当在拆除工程施工（D）前，将相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.30 日

B.25 日

C.20 日

D.15 日

115、建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程（B）。

A.清单及专项施工方案

B.清单和安全管理措施

C.安全管理措施和专项费用

D.专项施工方案和费用保障计划

116、建设工程项目部应根据建筑工程规模配备专职安全管理人员，

建筑面积在 1—5 万平方米以下的工程应配备 (B)。

- A.1 人
- B.不少于 2 人
- C.不少于 3 人
- D.不少于 4 人

117、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过 (B)，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起 (B) 内，将审核意见书面通知建设单位。

- A.五年；七日
- B.五年；十日
- C.四年；七日
- D.四年；十日

118、建筑工程安全生产信用监督和失信惩戒制度。将建筑工程安全生产各方责任主体和从业人员安全生产不良行为记录在案，并利用网络、媒体等向全社会公示，加大安全生产社会 (C) 力度。

- A.监察
- B.管理
- C.监督
- D.治理

119、建筑企业安全生产工作的目标归根结底就是预防伤亡事故，把伤亡事故频率和经济损失降到低于社会容许的范围以及国际同行业

先进水平，同时不断改善生产条件和作业环境，达到（A）。

- A.最佳安全状态
- B.最安全工作环境
- C.最好安全状态
- D.最佳工作环境

120、建筑起重机械在使用过程中需要（C）的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

- A.加节
- B.附着
- C.顶升
- D.爬升

121、建筑施工企业（A）按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。

- A.必须
- B.可以
- C.不得
- D.应该

122、建筑施工企业（A）是指企业及其在建项目中设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门，它是建筑施工企业安全生产的重要组织保证。

- A.安全生产管理机构

- B.安全生产部
- C.安全生产委员会
- D.专职安全生产管理人员

123、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

- A.8 日
- B.10 日
- C.12 日
- D.16 日

124、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 10 日内，到（B）办理安全生产许可证变更手续。

- A.建设主管部门
- B.原安全生产许可证颁发管理机关
- C.安全监督部门
- D.质量监督部门

125、建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》向（D）建设主管部门申请领取安全生产许可证。

- A.市级
- B.市级以上
- C.省级

D.省级以上

126、建筑施工企业应当成立企业安全生产标准化自评机构，每年依据（B）开展企业安全生产标准化自评工作。

A.《施工企业安全生产管理规范》（GB50656）

B.《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77）

C.《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）

D.《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）

127、建筑施工企业应当建立（A）施工现场带班制度，并严格考核。

A.企业负责人及项目负责人

B.项目技术负责人

C.施工负责人

D.项目负责人

128、建筑施工企业应当建立健全（B），加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

A.生产安全教育培训制度

B.劳动安全生产教育培训制度

C.技能生产教育培训制度

D.劳动安全技能教育培训制度

129、建筑施工企业在遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机构报告，并在（B）上声明作废后，方可申请补办。

A.企业官网

B.公众媒体

C.企业公告

D.政府部门公告

130、建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核（B）收取费用。

A.可以

B.不得

C.应该

D.有权

131、脚手架、井字架和安全网搭设完必须经（C）验收合格，方能使用。

A.技术负责人

B.项目负责人

C.安全员

D.工长

132、脚手架杆件必须涂（B）漆，防护栏、安全门、挡脚板必须涂（B）警示色。

A.黄色；蓝白相间

B.黄色；红白相间

C.红色；蓝白相间

D.红色；蓝白相间

133、教育和培训按等级、层次和工种性质分别进行，（B）的重点是安全生产意识和安全管理水平。

- A.技术人员
- B.管理人员
- C.安全管理人员
- D.监理人员

134、教育和培训按等级、层次和工种性质分别进行，管理人员的重点是（B）。

- A.自我管理的能力
- B.安全生产意识和安全管理水平
- C.遵章守纪的能力
- D.提高防范事故的能力

135、禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用（A）色，背景用白色。

- A.黑
- B.红
- C.蓝
- D.灰

136、可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后，可燃材料宜存放于库房内，如露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不应超过（C）。

- A.1.0m
- B.1.5m
- C.2.0m

D.2.5m

137、客运索道、大型游乐设施在（D），其运营使用单位应当进行试运行和例行安全检查，并对安全附件和安全保护装置进行检查确认。

A.每年投入使用前

B.每月投入使用前

C.每周投入使用前

D.每日投入使用前

138、梁板结构的拆模顺序是（C）。

A.楼板底模-柱模板-梁侧模-梁底模

B.柱模板-楼板底模-梁底模-梁侧模

C.柱模板-楼板底模-梁侧模-梁底模

D.楼板底模-柱模板-梁底模-梁侧模

139、临边作业是指在施工现场中，工作面沿无围护设施或者设施高度低于（B）时的高处作业。

A.60cm

B.80cm

C.100cm

D.120cm

140、临时消防车道的净宽度和净空高度均不小于（D）。

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

141、临时用房建筑面积之和大于（B）m²时，应设置临时室外消防给水系统。

A.500

B.1000

C.2000

D.5000

142、流动性碘钨灯采用金属支架安装时，支架应稳固，灯具与金属支架之间必须用不小于（A）m的绝缘材料隔离。

A.0.2

B.0.4

C.0.8

D.1

143、每道施工工序开始作业前，（A）（或施工员）向班组及班组全体作业人员进行安全技术交底。

A.项目部生产副经理

B.技术负责人

C.班组长

D.项目经理

144、门式脚手架的搭设应与施工进度同步，一次搭设高度不宜超过最上层连墙件两步，且自由高度不应大于（D）。

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

145、

企业取得安全生产许可证，下列关于应当具备的安全生产条件，描述有误的是（A）。

A.从业人员未经安全生产教育和培训合格

B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

D.有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

146、企业取得安全生产许可证，应当具备安全生产条件，下列哪项不是企业取得安全生产许可证的安全生产条件（C）。

A.建立、健全安全生产责任制；制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.项目负责人和安全生产管理人员经考核合格

D.设置安全生产管理机构；配备专职安全生产管理人员

147、企业未按照《建筑业企业资质管理规定》规定，及时办理建筑业企业资质证书变更手续的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期办理；逾期不办理的，可处以（A）的罚款。

- A.100 元以上 1 万元以下
- B.1 万元以上 3 万元以下
- C.3 万元以上 5 万元以下
- D.1 万元以上 5 万元以下

148、企业主要负责人、实际控制人要切实承担安全生产（B）的责任，带头执行现场带班制度，加强现场安全管理。

- A.主要责任人
- B.第一责任人
- C.连带责任人
- D.主体责任人

149、起重吊装及安装拆除工程，采用非常正规起重设备、方法的，且（B），需要编制安全专项施工方案。

- A.遇到雨雪天气
- B.单件起吊重量在 10KG 及以上的起重吊装工程
- C.脚手架的安拆
- D.基坑开挖、支护及降水工程

150、墙窗等处的竖向洞口，凡落地的洞口应设置开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网络的间距不应大于（C）。

- A.13cm
- B.14cm
- C.15cm
- D.16cm

151、任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业（B）给不具备职业病防护条件的单位和个人。

A.安排

B.转移

C.分包

D.转让

152、若按回转方式划分，塔式起重机可以分为（C）。

A.动臂式、运行小车式

B.轻型式、中型式、重型式

C.上回转式、下回转式

D.自行式、全回转式

153、生产经营单位的（C）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.主要负责人

B.安全生产管理人员

C.主要负责人和安全生产管理人员

D.主要负责人和安全生产监督人员

154、生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由（A）依法强制执行。

A.人民法院

B.检察院

C.公安机关

D.行政主管部门

155、生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处（B）的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（B）的罚款。

A.十万元以上三十万元以下；二万元以上五万元以下

B.十万元以上五十万元以下；二万元以上五万元以下

C.十万元以上五十万元以下；五万元以上十万元以下

D.十万元以上三十万元以下；五万元以上十万元以下

156、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（B）投资应当纳入建设项目概算。

A.保安设施

B.安全设施

C.监控设施

D.公共设施

157、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，（C）至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。

A.每季

B.每半年

C.每年

D.每两年

158、省、自治区、直辖市人民政府应当自调查报告提交之日起 30 日内，对（B）做出处理决定。

A.企业主要负责人

B.有关责任人员

C.项目主要负责人

D.安全生产管理人员

159、施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每（D）组织一次演练。

A.两年

B.一年半

C.一年

D.半年

160、施工单位应当为施工现场（C）的人员办理意外伤害保险。

A.从事高空作业

B.全体

C.从事危险作业

D.从事起重吊装作业

161、施工单位应当在（C）分部分项工程施工前编制专项方案。

A.超过一定危险的

- B.大型的
- C.危险性较大的
- D.危险的

162、施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（C）的罚款。

- A.1万元以上3万元以下
- B.3万元以下
- C.5万元以上10万元以下
- D.3万元以上10万元以下

163、施工企业应采取有效的职业病防护措施，为（D）提供必备的防护用品。

- D
- A.项目主要负责人
- B.安全管理人员
- C.管理人员
- D.作业人员

164、施工人员宜统一着装，并戴胸卡，管理人员、特殊作业人员、其他人员的安全帽应有颜色区别。安全员应穿（B）服装、戴（B）安全帽,并佩戴明显标志。

- A.橘黄色；红色
- B.橘黄色；黄色
- C.黄色；红色

D.黄色；黄色

165、施工现场必须配备足够的消防器材，做到布局合理，要害部位应配备不少于（C）灭火器，要有明显的防火标志。

A.两个

B.三个

C.四个

D.五个

166、施工现场的宿舍应实行单人单床，每房间居住人数不得超过（C）人，严禁睡通铺。

A.12

B.14

C.16

D.18

167、施工现场食堂必须有（B）。

A.营业执照

B.卫生许可证

C.环保合格证

D.税务登记证

168、施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（C）。

A.黑色

B.白色

C.淡蓝色

D.棕色

169、施工中发生事故时，建筑施工企业应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向（D）报告。

A.县级以上人民政府质量监督部门

B.县级以上人民政府安全管理部门

C.县级以上人民政府住房城乡建设部门

D.有关部门

170、施工总承包单位应当履行向安装单位提供拟安装设备位置的（C），确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。

A.基础质量资料

B.基础安全资料

C.基础施工资料

D.安全管理资料

171、实行监理的建筑工程，由（C）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.各级人民政府建设行政主管部门

172、实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，（D），配备救援器材、设备，并定期组织演练。

- A.由总包单位组织；各分包单位联合建立应急救援组织或者配备应急救援人员
- B.由总包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员
- C.由总包单位建立应急救援组织或者配备应急救援人员(分包单位只承担相关费用)
- D.各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员

173、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地（B）人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A.区级以上
- B.县级以上
- C.市级以上
- D.省级以上

174、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得（D）。

- A.损坏事故现场、毁坏相关证据
- B.破坏事故现场、毁坏有关证据
- C.破坏事故现场、消除相关证据
- D.破坏事故现场、毁灭相关证据

175、事故调查中需要进行技术鉴定的，技术鉴定所需时间（B）事故调查期限。

- A.全部计入
- B.不计入
- C.计入一半
- D.计入二倍

176、事故调查组应当自事故发生之日起（B）内提交事故调查报告。

- A.30 天
- B.60 天
- C.90 天
- D.120 天

177、特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现（A）时，应当在采取必要措施的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告。

- A.重大违法行为或者严重事故隐患
- B.违反《特种设备安全监察条例》的规定
- C.在用的特种设备不符合能效指标
- D.在用的特种设备存在事故隐患

178、特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当（A）。

- A.在采取必要措施的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告
- B.在进行处罚的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告

C.在采取必要措施的同时，及时通知公安机关

D.在采取必要措施的同时，及时通知建设主管部门

179、特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备（D）应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。

A.产权单位

B.出租单位

C.承租单位

D.使用单位

180、特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（A）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A.三十日

B.六十日

C.十五日

D.四十五日

181、通过教学、讲座、讲演、经验介绍、现身说法、演讲比赛的安全教育形式属于（C）。

A.广告宣传式

B.声像式

C.演讲式

D.文艺演出式

182、完善安全生产管理体制，建立健全安全管理制度、安全管理机

构和安全生产责任制是实现安全生产目标管理的组织（B）。

- A.作用
- B.保证
- C.依据
- D.措施

183、碗扣式钢管脚手架全高的垂直度应小于（D）。

- A.L/100
- B.L/300
- C.L/400
- D.L/500

184、为保证有效投入安全资金，企业应编制（B）。

- A.资金使用计划
- B.安全技术措施计划
- C.施工组织计划
- D.资金审查计划

185、为了提高钢丝绳的使用寿命，滑轮直径最小不得小于钢丝绳直径的（C）。

- A.4 倍
- B.8 倍
- C.16 倍
- D.20 倍

186、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未

对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（A）万元以上（A）万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10； 30

B.20； 30

C.10； 50

D.20； 50

187、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（C）万元以上（C）万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.20； 50

B.20； 30

C.10； 30

D.10； 50

188、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应

的安全施工措施，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（B）万元以上（B）万元以下的罚款。

A.1； 5

B.5； 10

C.1； 10

D.10； 20

189、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（D）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A. 1 倍以上 2 倍以下

B.2 倍以上 10 倍以下

C.2 倍以上 5 倍以下

D. 1 倍以上 3 倍以下

190、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的，责令改正，没收违法制造的特种设备，处（C）罚款。

A.五万元以上三十万元以下

B.三万元以上五万元以下

C.五万元以上五十万元以下

D.三万元以上三十万元以下

191、违反《中华人民共和国消防法》规定，在火灾发生后阻拦报警，

或者负有报告职责的人员不及时报警的，尚不构成犯罪的，处 10 日以上 15 日以下拘留，可以并处（D）罚款。

- A.五千元以下
- B.三千元以下
- C.一千元以下
- D.五百元以下

192、物料提升机地面进料口应设置防护围栏；围栏高度不应小于（C），围栏立面可采用网板结构，强度符合规定。

- A.1m
- B.1.5m
- C.1.8m
- D.2m

193、下列（C）不属于承担民事责任的方式。

- A.停止侵害
- B.返还财产
- C.责令停产停业
- D.赔偿损失

194、下列（D）不属于脚手架横向水平杆的构造要求。

- A.脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆；用直角扣件扣接且严禁拆除
- B.作业层非主节点处的横向水平杆最大间距不应大于纵距的 1/2
- C.双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平

杆上

D.搭接长度不应小于 1m；应等间距设置 3 个旋转扣件固定

195、下列不需要要组织专家论证的是（D）。

A.开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

B.开挖深度虽未超过 5m；但地质条件、周围环境和地下管线复杂

C.开挖深度虽未超过 5m；但影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

D.采用非常规起重设备、方法；且单件起吊重量在 10KN 及以上的起重吊装工程

196、下列对物料提升机说法错误的是（B）。

A.架设高度在 30 米（含 30 米）以下的物料提升机为低架物料提升机

B.卷筒节径与钢丝绳直径的比值不应小于 20

C.卷扬机应设置防止钢丝绳脱出卷筒的保护装置

D.当荷载达到额定重量的 90%时，起重量限制器应发出警示信号

197、下列关于安全技术交底说法正确的是（C）。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

D.施工作业人员向施工单位负责人交底

198、下列关于脚手架安全作业的说法错误的是（D）。

A.搭拆脚手架时，操作人员必须戴安全帽、系安全带，穿防滑鞋

B.脚下应铺设必要数量的脚手板，并应铺设平稳，且不得有探头板

C.未搭设完的脚手架，非架子工一律不准上架

D.5级以上大风时，不得进行脚手架上的高空作业

199、下列哪个选项不是燃烧的基本条件（B）。

A.火源

B.风力

C.可燃物

D.助燃物

200、下列哪一个是施工现场水污染防治措施的内容（B）。

A.路面及其余场地地面要硬化

B.禁止将有毒有害废弃物用作土方回填

C.施工现场办公室、仓库等；保持清洁卫生；建立卫生区域经常打扫

D.严禁在工程室内用有机溶剂清洗施工用具

201、下列施工平面布置原则说法错误的是（A）。

A.现场布置全面；增加施工用地

B.材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运

C.临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；

福利设施应在生活区范围之内

D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

202、下列事故，不属于一般安全的事故的是（A）。

A.死亡3人

B.死亡2人

C.死亡 1 人

D.重伤 3 人

203、下列属于刑事处罚中的主刑的一项是 (B)。

A.罚金

B.管制

C.没收财产

D.剥夺政治权利

204、下面关于“十不吊”原则说法错误的是 (D)。

A.信号指挥不明不准吊

B.斜牵斜挂不准吊

C.埋在地下物不准吊

D.五级以上强风不准吊

205、下面关于模板拆除说法错误的是 (B)。

A.当设计无规定时；可采取先支后拆、后支先拆；先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序；从上而下进行拆除

B.拆模作业人员必须站在平稳牢固可靠的地方；保持自身平衡；猛撬时；下方应铺设安全平网

C.拆模高处作业；应配置登高用具或搭设支架；必要时应戴安全带

D.拆模作业时；必须设置警戒区域；并派人监护；严禁下方有人进入

206、县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，在监督检查中发现危大工程存在安全隐患的，应当责令施工单位整改；重大安全事故隐患在排除前或者排除过程中无法保证

安全的，采取的必要措施是（C）。

A.继续施工

B.更换施工队伍

C.责令从危险区域撤出作业人员或暂时停止施工

D.责令施工单位主要负责人作出检查

207、项目经理部行为的法律后果由（C）承担。

A.项目经理

B.企业经理

C.企业法人

D.单位负责人

208、项目经理部在项目施工管理总策划时必须对施工现场的危险源进行识别评价和控制策划,识别与施工现场相关的所有危险源,评价出（D）。

A.危险源因素

B.重大危险因素

C.危险源

D.重大危险源

209、项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告（B）和（B）。

A.项目管理人；企业安全生产管理机构

B.项目负责人；企业安全生产管理机构

C.项目监理人；企业监理管理机构

D.项目管理人；企业安全管理机构

210、斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于（B）。

A.100mm

B.150mm

C.200mm

D.250mm

211、新建改建扩建工程项目安全设施、职业健康“三同时”是指（D）。

A.同时规划、同时建设、同时竣工

B.同时设计、同时施工、同时验收

C.同时设计、同时施工、同时投入使用

D.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

212、严禁在高压电下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业。在高压线一侧作业时，必须保持至少 6m 的水平距离，达不到上述距离时，必须（B）。

A.做好安全应急设施及方案

B.提高高压电垂直高度

C.设置警示牌

D.采取隔离防护措施

213、一级动火作业应由所在单位行政负责人填写动火申请表，编制

安全技术措施方案，报公司安全部门审查批准后，方可动火。动火期限为（C）天。

A.3

B.2

C.1

D.7

214、一块跨度为 1m 的板，其混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的（B）方可拆除底模。

A.100%

B.50%

C.75%

D.25%

215、依据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（D）安全教育培训。

A.四次

B.三次

C.两次

D.一次

216、依据《建筑法》规定，（C）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位

B.勘察单位

C.建设单位

D.监理单位

217、依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，3000万元以下的工程，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员不少于（D）。

A.4人

B.3人

C.2人

D.1人

218、依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，建筑工程1万平方米及以下的，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员不少于（A）。

A.1人

B.2人

C.3人

D.4人

219、依据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，（A）每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

A.项目负责人

B.主管质量安全和生产工作的副总经理

C.总工程师

D.项目技术负责人

220、依据《刑法》规定，安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定的，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的（B）和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

A. 监理人员

B. 主管人员

C. 施工人员

D. 安全管理人员

221、依据《刑法》规定，安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定的，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（B）。

A. 3年以下有期徒刑或者拘役；并处罚金5万元；情节特别恶劣的；处3年以上7年以下有期徒刑；并处罚金30万元

B. 3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的；处3年以上7年以下有期徒刑

C. 处罚金5万元；情节特别恶劣的；处3年以上7年以下有期徒刑；并处罚金30万元

D. 吊销牌照并处罚金5五万元

222、以下不是行政处分的是（A）。

A. 罚款

B. 撤职

C. 开除

D.降级

223、用人单位未在规定时间内提出工伤认定申请的，职工本人或其近亲属、工会组织可以在1年内提出工伤认定申请，经社会保险行政部门调查确认工伤的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由其(A)负担。

A.所在用人单位

B.自身负担

C.业主

D.工会

224、用人单位因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过(C)小时。

A.三十

B.四十

C.三十六

D.五十

225、由政府建设行政主管部门对施工企业实施的安全生产评价，称为(B)。

A.第一方评价

B.第二方评价

C.第三方评价

D.上级督查

226、遇有（C）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.4 级

B.5 级

C.6 级

D.7 级

227、在德国，由（B）组织负责对企业发生的工伤事故进行调查和处理，同时在对事故进行原因分析的基础上，处理理赔等相关事务，最后要形成调查报告提交劳动保护委员会。

A.安全监督部门

B.行业联合会

C.安全健康中介

D.建设行政主管部门

228、在断电时，配电箱、开关箱之间应遵守的操作顺序是（B）。

A.总配电箱→分配电箱→开关箱

B.开关箱→分配电箱→总配电箱

C.分配电箱→总配电箱→开关箱

D.开关箱→总配电箱→分配电箱

229、在墙上，高度等（D）75cm，宽度（D）45cm 的孔洞，即为“洞”。

A.≥； ≥

B.≥； ≤

C.≤； ≤

D. \geq ; $>$

230、在施工现场，工作面边沿无围护设施或围护设施高度低于（B）时的高处作业，称为临边作业。

A.60cm

B.80cm

C.100cm

D.120cm

231、在以下的单位中，除（B）企业以外，都应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.金属冶炼

B.交通运输

C.建筑施工

D.矿山

232、增加或调换的人员按新入场人员进行（B）安全教育。

A.企业

B.三级

C.项目

D.班组

233、职业病防治工作坚持（B）的方针。

A.安全第一、预防为主

B.预防为主、防治结合

C.预防为主、综合治理

D.预防为主、分类管理

234、制定《中华人民共和国安全生产法》的目的是为了加强（A）工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

A.安全生产

B.监督管理

C.经济建设

D.安全管理

235、制定《中华人民共和国建筑法》的目的是为了加强对建筑活动的（D），维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，促进建筑业健康发展。

A.综合治理

B.综合监督

C.监督治理

D.监督管理

236、重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的（B）等于或超过临界量的单元。

A.重量

B.数量

C.质量

D.数目

237、专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、

质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位(C)签字。

A.项目负责人

B.法人代表

C.技术负责人

D.项目技术负责人

238、资格证书有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前3个月内向(C)申请办理延期复核手续。

A.省级建筑主管部门

B.县级建筑主管部门

C.原考核发证机关

D.工商管理部门

239、作业人员对危及生命安全和人身健康的行为(C)提出批评、检举和控告。

A.应当

B.必须

C.有权

D.不得

二、多选题

240、(BC)是防止电气设备意外带电造成触电事故的基本安全保障措施。

A.保护零线

- B.保护接地
- C.保护接零
- D.保护地线
- E.保护火线

241、《建设工程安全生产管理条例》中所称建设工程，是指（ABCD）。

- A.土木工程
- B.线路管道和设备安装工程
- C.建筑工程
- D.装修工程
- E.军事基础工程

242、《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当履行下列安全职责：（ABCDE）。

- A.根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施
- B.制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案
- C.在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护
- D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员
- E.建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用

243、《建筑起重机械安全监督管理规定》规定，出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑

起重机械特种设备制造许可证（ABCDE）。

- A.产品合格证
- B.制造监督检验证明
- C.备案证明
- D.自检合格证明
- E.提交安装使用说明书

244、《建筑起重机械安全监督管理规定》规定，施工总承包单位应当履行下列安全职责有（ABC）。

- A.向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件
- B.审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件
- C.审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书
- D.监督检查建筑起重机械的使用情况
- E.监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况

245、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应当包括下列哪些内容（ACDE）。

- A.事故发生单位概况
- B.事故的详细经过
- C.已经采取的措施
- D.事故发生的时间、地点以及事故工程情况

E.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失

246、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位有下列行为之一：（AD），责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。

A.危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的

B.未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的

C.矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的

D.未如实记录安全生产教育和培训情况的

E.未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的

247、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使下列职权：

（ABCDE）。

A.对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备实施查封、扣押

- B.进入现场进行检查，向特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况
- C.根据举报或者取得的涉嫌违法证据，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料
- D.对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备实施查封、扣押
- E.对违反本法规定的行为作出行政处罚决定

248、《中华人民共和国职业病防治法》所称职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中接触（ABC）而引起的疾病。

- A.粉尘
- B.放射性物质
- C.其他有毒、有害因素
- D.气体
- E.液体

249、安全色标以形象而醒目的方式向人们提供表达（ACDE）等安全信息。

- A.禁止
- B.指引
- C.警告
- D.指令

E.提示

250、负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得（ADE）。

A.迟报

B.漏报

C.通报

D.隐瞒不报

E.谎报

251、高处作业应建立和落实各级安全生产责任制，对高处作业安全设施，应做到（ADE）。

A.防护要求明确

B.安全可靠

C.方便运送

D.技术合理

E.经济适用

252、高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经施工单位技术负责人签字后，再按照相关规定组织专家论证。下列人员应参加专家论证会的有（ABCDE）。

A.专家组成员

B.建设单位项目负责人或技术负责人

C.监理单位项目总监理工程师及相关人员

D.施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人员

E.勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员

253、根据《安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（BD）及同时投入生产和使用。

A.同时勘察

B.同时设计

C.同时审批

D.同时施工

E.同验收

254、根据《安全生产许可证条例》规定，企业不得（ACE）安全生产许可证。

A.转让

B.出借

C.冒用

D.伪造

E.使用伪造

255、根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》规定，建筑施工企业具有下列情形之一的（ABDE），经企业评定主体评审确认，且公示无异议的，安全生产标准化评定结论为不合格。

- A.未按规定开展建筑施工企业自评或申报工作的
- B.企业近三年所承建的工程项目发生较大及以上或发生 2 起及以上一般生产安全责任事故的
- C.企业近三年所承建的已竣工工程项目安全生产标准化评定不合格率超过 1%的
- D.施工企业所承建的任一工程项目在一个安全生产动态管理扣分周期内被扣满 60 分，或该企业所有被扣分工程项目平均扣分值达到 45 分以上
- E.因施工现场管理混乱，被省级及以上住房城乡建设行政主管部门安全生产督查发现存在重大安全隐患，责令停工整改的

256、根据《环境保护法》，国家机关和使用财政资金的其他组织应当优先采购和使用（ACE）等有利于保护环境的产品、设备和设施。

- A.节能
- B.节地
- C.节材
- D.环保
- E.节水

257、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法不正确的是（AD）。

- A.发包人可以任意压缩合同约定的工期
- B.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料
- C.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安

全施工措施所需费用

D.建设工程安全生产管理，坚持质量第一、预防为主的方针

E.建设单位应当向施工单位提供施工现场资料，并保证资料的真实、准确、完整

258、根据《建设工程安全生产管理条例》下列说法正确的是（ABDE）。

A.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

B.设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责

C.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应及时报告建设单位，但没有权利要求施工单位暂时停止施工

D.工程监理单位在实施监理过程中，发现承包人的施工进度计划不符合合同要求的，应责令修改后重新提交

E.工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任

259、根据《建筑法》，建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，（AD）。

A.应当编制专项安全施工组织设计

B.视情况决定是否编制专项安全施工组织设计

C.不必编制专项安全施工组织设计

D.采取安全技术措施

E.视情况决定是否采取安全技术措施

260、根据《特种设备安全监察条例》规定，已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的（ACD），由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销其相应资格。

A.未按照安全技术规范的要求办理许可证变更手续的

B.使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的

C.伪造、变造、出租、出借、转让许可证书或者监督检验报告的

D.未依照《特种设备安全监察条例》规定或者安全技术规范要求进行特种设备生产、检验检测的

E.未制定特种设备事故应急专项预案的

261、根据《中华人民共和国消防法》规定，建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的，（AD）。

A.责令改正或者停止施工

B.并处三万元以上十万元以下罚款

C.暂扣营业执照，停产停建

D.并处一万元以上十万元以下罚款

E.吊销排污许可证，责任停产停建，撤离现场

262、行政处分的种类包括（ABCD）

A.警告

B.记过

C.降级

D.开除

E.划罚款

263、行政复议机关应当认真履行行政复议职责，遵循（ABCDE）的原则，坚持有错必纠，保障法律、法规和规章的正确实施。

A.合法

B.公正

C.及时

D.公开

E.便民

264、行政强制措施的种类包括（ABCD）。

A.限制公民人身自由

B.查封场所、设施或者财物

C.冻结存款、汇款

D.扣押财物

E.划拨存款、汇款

265、建筑起重机械的（ABCDE），适用《建筑起重机械安全监督管理规定》。

A.租赁

B.安装

C.拆卸

D.使用

E.监督管理

266、建筑施工企业违反《建筑法》规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款；情节严重的，责令（BDE）；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A.停工调整
- B.停业整顿
- C.停产整顿
- D.降低资质等级
- E.吊销资质证书

267、建筑施工特种作业包括：（ABCD）。

- A.建筑电工
- B.建筑架子工
- C.建筑起重信号司索工
- D.高处作业吊篮安装拆卸工
- E.水泥工

268、建筑施工特种作业人员申请延期复核，应当提交下列材料（ABCDE）

- A.建筑施工特种作业人员延期复核申请表
- B.身份证（原件和复印件）
- C.体检合格证明
- D.年度安全教育培训证明或者继续教育证明
- E.考核发证机关规定提交的其他资料

269、每个刚进企业的新员工必须接受的首次安全生产方面的基本教

育包括（ABD）。

- A.公司
- B.项目
- C.政府
- D.班组
- E.行业

270、生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责（ABCD）。

- A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
- B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况
- C.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议
- D.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为
- E.及时、如实报告生产安全事故

271、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（ABC）。

- A.建立、健全本单位安全生产责任制
- B.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
- C.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
- D.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

E.督促落实本单位安全生产整改措施

272、生产经营单位应急预案分为（ACE）。

A.综合应急预案

B.隐患处理方案

C.专项应急预案

D.安全管理方案

E.现场处置方案

273、头部防护类的劳动防护用品包括（ACE）。

A.安全帽

B.电焊面罩

C.工作帽

D.长管面具

E.防寒帽

274、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，勘察单位、设计单位未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的（ABCD）。

A.责令限期改正，处 10 万元以上 30 万元以下的罚款

B.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书

C.造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任

D.造成损失的，依法承担赔偿责任

E.暂扣营业执照

275、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位有下列行为之一的（BCE），责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款。

- A.使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备的
- B.未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的
- C.未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的
- D.使用国家明令淘汰、已经报废的特种设备，或者未按照安全技术规范的要求进行维护保养的特种设备的
- E.未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理的

276、稳定的管理能级结构一般分为（ABCD）。

- A.决策层
- B.管理层
- C.执行层
- D.操作层
- E.监督层

277、下列不属于施工现场消火栓给水系统常见问题的是（CE）。

- A.供水压力不足，不能满足水枪充实水柱的要求，影响火灾火场施救
- B.水泵接合器故障、失效
- C.灭火器材上锁不方便使用
- D.消火栓箱内器材锈蚀，水带发霉、阀门锈蚀无法开启

E.夏季酷热时消火栓在阳光下曝晒

278、下列对照明用电的安全技术措施描述正确的是（BCDE）。

A.拉电开关距离地面高度 1-2 米

B.电器、灯具的相线必须经过开关控制

C.使用手持照明灯具电源电压不超过 36V

D.使用手持照明灯具灯泡外部要有金属保护网

E.临时照明线路必须使用绝缘导线

279、下列关于颜色特性说法正确的是（ACDE）。

A.红色：醒目，使人在心理上会产生兴奋感和刺激性

B.蓝色：与白色相配合使用效果不错，特别是在背光的情况下效果更明显

C.黄色对人眼能产生比红色为高的明度

D.黄色被选用为警告色

E.绿色的视认性和注目性都不高

280、下列使用的特种设备安全监督管理不适用《中华人民共和国特种设备安全法》的是：（BCE）。

A.起重机械

B.核设施

C.航空航天器

D.大型游乐设施

E.军事装备

281、下列属于编制安全技术措施计划的依据有（ABC）。

- A.在安全生产检查中发现而尚未解决的问题
- B.针对新技术、新工艺、新设备等应采取的安全技术措施
- C.安全技术革新项目和职工提出的合理化建议等
- D.相关工种的安全技术操作规程
- E.建设单位或监理单位提出额特殊要求

282、下列有关扣件式钢管脚手架的说法正确的是（ABC）。

- A.脚手架宜采用外径 48.3mm，壁厚 3.6mm 的钢管
- B.单块脚手板的质量不宜大于 30kg
- C.可调托撑螺杆外径不得小于 36mm
- D.纵向水平杆应设置在立杆外侧，单根杆长度不应小于 4 跨
- E.单排脚手架底层步距均不应大于 2m，双排脚手架底层步距均不应大于 4m

283、项目经理部对危险源安全风险的控制主要包括（ACD）。

- A.识别
- B.检测
- C.评价
- D.控制策划
- E.测试

284、依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由（ABD）组成。

- A.总承包企业

- B.专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人
- C.监理单位
- D.专职安全生产管理人员
- E.劳务企业施工队长

285、在使用（ABCD）的同时，必须研究应用相应的安全技术措施。

- A.新技术
- B.新工艺
- C.新设备
- D.新材料
- E.新机械

286、转场教育的内容有（ABC）。

- A.本工程项目安全生产状况及施工条件
- B.施工现场中危险部位的防护措施及典型事故案例
- C.本工程项目的安全管理体系、规定及制度
- D.预防事故的基本知识，急救措施
- E.各级管理部门有关安全生产的标准

三、判断题

287、“TN”第一个字母 T 表示保护接地；第二字母 N 表示采用保护接零。（B）

- A.正确
- B.错误

288、《建设工程安全生产管理条例》适用于抢险救灾和农民自建低层

住宅的安全生产管理。(B)

A.正确

B.错误

289、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过15m，或搭设跨度超过18m，或施工总荷载大于 15kN/m^2 ，或集中线荷载大于 20kN/m 的模板支撑系统。(A)

A.正确

B.错误

290、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当采取相应的处理措施后，向本单位负责人报告。(B)

A.正确

B.错误

291、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，发生重大事故，由当地人民政府负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。(B)

A.正确

B.错误

292、12个月内同一企业连续发生2次生产安全事故的，吊销安全生产许可证。(B)

A.正确

B.错误

293、1 万平方米以下的建筑工程，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员不少于 1 人。(A)

A.正确

B.错误

294、50 人以下的外施队，应设一名专职安全员。(B)

A.正确

B.错误

295、安全监管监察部门应当建立事故隐患排查治理监督检查制度，定期组织对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查。(A)

A.正确

B.错误

296、安全检查中的“一看”是指主要查看管理记录、持证上岗、现场标识、交接验收资料、“三保”使用情况、“洞口”、“临边”防护情况、设备防护装置等。(A)

A.正确

B.错误

297、安全交底是指生产负责人在生产作业前对直接生产作业人员进行该作业的安全操作规程和注意事项的培训，并通过书面文件方式予以确认。(A)

A.正确

B.错误

298、安全帽使用者可以根据自身特点调节帽衬的尺寸，使佩戴舒适，牢固。(B)

A.正确

B.错误

299、安全色是传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄、绿四种颜色。(A)

A.正确

B.错误

300、安全生产管理的“六个坚持”原则是指坚持管生产同时管安全，坚持目标管理，坚持预防为主，坚持全员管理，坚持过程控制，坚持持续改进。(A)

A.正确

B.错误

301、安全生产管理的文明施工目标中“一创建”是指创建安全文明示范工地文明施工检查合格率。(A)

A.正确

B.错误

302、安全生产管理要贯彻落实国家的法规法律，落实“预防为主，治理为辅，统筹兼顾”的安全生产方针。(B)

A.正确

B.错误

303、不具备安全培训条件的生产经营单位，应当委托具有安全培训

条件的机构对从业人员进行安全培训。(A)

A.正确

B.错误

304、出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，不必出具检测合格证明。(B)

A.正确

B.错误

305、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。(A)

A.正确

B.错误

306、搭设高度超过 1m 以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。(B)

A.正确

B.错误

307、当物料提升机安装高度大于 20m 时，不得使用缆风绳。(B)

A.正确

B.错误

308、当物料提升机安装高度大于或等于 30m 时，不得使用缆风绳。

(A)

A.正确

B.错误

309、导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称

作第一轮危险源。(B)

A.正确

B.错误

310、对使用易产生噪声的机具应采取封闭作业,装卸材料应轻卸轻放;未经审批,晚 11:00~早 9:00,中、高考期间晚 8:00~早 9:00 禁止施工。

(B)

A.正确

B.错误

311、对于发现的重大安全隐患,项目专职安全生产管理人员有权向企业安全生产管理机构报告。(A)

A.正确

B.错误

312、风速大于 8m/s 时,应停止施工升降机安装作业。(B)

A.正确

B.错误

313、辅助标志是为了对某一种标志加以强调而增设辅助标志。提示标志的辅助标志为方向辅助标志。(A)

A.正确

B.错误

314、高大模板支撑系统应优先选用高新技术的定型化、工具式支撑体系。(B)

A.正确

B.错误

315、根据《安全生产法》规定，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。(A)

A.正确

B.错误

316、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位可以在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。(B)

A.正确

B.错误

317、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。(A)

A.正确

B.错误

318、跟踪评价是在评价时无在建工程项目的企业，在企业有在建工程项目时，再次进行的评价。(A)

A.正确

B.错误

319、公民、法人或者其他组织因违法受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担刑事责任。(B)

A.正确

B.错误

320、核设施事故适用《生产安全事故报告和调查处理条例》。(B)

A.正确

B.错误

321、混凝土搅拌机长期固定使用时，应在机座上铺设木枕或撑架找平牢固位置。(B)

A.正确

B.错误

322、技术人员每年接受安全生产培训的时间，不得少于20学时。(A)

A.正确

B.错误

323、驾驶员离开挖掘驾驶室，不论时间长短必须将铲斗落地并关闭发动机。(A)

A.正确

B.错误

324、建设单位未按《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》规定及时审批支付安全措施费的，责令限期改正；逾期未改正的，依照有关法律、法规给予处罚。(B)

A.正确

B.错误

325、建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。

(A)

A.正确

B.错误

326、建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。(A)

A.正确

B.错误

327、建筑企业安全生产工作的目标归根结底就是避免伤亡事故和经济损失。(B)

A.正确

B.错误

328、建筑施工安全检查评分汇总表中的高处作业是指坠落高度基准面3米及3米以上有可能坠落的高处进行的作业。(B)

A.正确

B.错误

329、建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起两年内不得重新申请。(B)

A.正确

B.错误

330、建筑施工企业应当定期对兼职安全巡查员进行安全教育培训。

(A)

A.正确

B.错误

331、建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。(A)

A.正确

B.错误

332、建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。(A)

A.正确

B.错误

333、建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。(A)

A.正确

B.错误

334、建筑施工企业应依法参加工伤保险。(A)

A.正确

B.错误

335、建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当在安全生产考核合格证书有效期届满前 3 个月内，经所在企业向原考核机关申请证书延续。(A)

A.正确

B.错误

336、建筑施工特种作业人员的资格证书可以转让。(B)

A.正确

B.错误

337、建筑施工项目实行施工总承包的，施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责。(A)

A.正确

B.错误

338、建筑业企业资质证书分为正本和副本，由国务院住房城乡建设主管部门统一印制，正、副本具备同等法律效力。(A)

A.正确

B.错误

339、浇筑过程应有人兼职人员对高大模板支撑系统进行观察。(B)

A.正确

B.错误

340、模板的拆除顺序和安装顺序相同，即先安装的模板先拆除，后安装的后拆除。(B)

A.正确

B.错误

341、平（立）网的网目形状应为菱形或方形。(A)

A.正确

B.错误

342、其他无关人员对违反工程建设强制性标准的行为无权向建设行政主管部门或者有关部门检举、控告、投诉。(B)

A.正确

B.错误

343、企业未取得安全生产许可证的，特殊情况下可以从事生产活动。

(B)

A.正确

B.错误

344、生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

(B)

A.正确

B.错误

345、生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照规定处以上一年收入百分之四十的罚款。(B)

A.正确

B.错误

346、生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。(A)

A.正确

B.错误

347、生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。(A)

A.正确

B.错误

348、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。(A)

A.正确

B.错误

349、施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经工商管理部门考核合格后方可任职。(B)

A.正确

B.错误

350、位视情况决定是否设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。(B)

A.正确

B.错误

351、单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。(A)

A.正确

B.错误

352、施工单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。(B)

A.正确

B.错误

353、施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。(A)

A.正确

B.错误

354、施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中，必须有防火

安全的内容，会同建设单位做好防火工作。(A)

A.正确

B.错误

355、施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。(A)

A.正确

B.错误

356、施工单位专职安全生产管理人员依法对本单位的安全生产工作全面负责。(B)

A.正确

B.错误

357、施工升降机运行到最上层或最下层时，可以采用限位装置作为停止运行的控制开关。(B)

A.正确

B.错误

358、施工现场、坑井、沟和各种孔洞，易燃易爆场所，变压器周围，要指定专人设置围栏或盖板和安全标志。(A)

A.正确

B.错误

359、施工现场洞口的防护是指通道口、门窗口、楼梯口、电梯口的防护。(B)

A.正确

B.错误

360、施工现场临时用电必须采用 TN-S 系统，不要采用 TN-C 系统。(A)

A.正确

B.错误

361、施工项目必须根据项目的特点，建立以技术负责人为首的安全生产领导小组。(B)

A.正确

B.错误

362、使用单位在建筑起重机械租期结束后，应当将定期检查、维护和保养记录移交出租单位。(A)

A.正确

B.错误

363、事故调查报告提交后，事故调查工作即告结束。(B)

A.正确

B.错误

364、事故调查组成员在事故调查工作中应当诚信公正、恪尽职守，遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘密。(A)

A.正确

B.错误

365、首次取得《建筑施工特种作业操作资格证》的人员实习操作不得少于 3 个月。实习操作期间，用人单位应当指定专人指导和监督作

业。(A)

A.正确

B.错误

366、四级风力及其以上应停止一切吊运作业。(B)

A.正确

B.错误

367、塔吊在雨雪天作业时，先进行试吊，确认制动器灵敏可靠后，方可进行作业。(A)

A.正确

B.错误

368、塔吊式起重机起吊前，应对安全装置进行检查，确认合格后方可起吊。(A)

A.正确

B.错误

369、特种设备检验、检测机构的检验、检测人员可以在两个以上检验、检测机构中执业。(B)

A.正确

B.错误

370、特种作业操作证有效期为5年，在全国范围内有效。(B)

A.正确

B.错误

371、体外心脏按压法操作方法中，抢救者以一手掌根部置于伤员胸

骨下 2/3 段，即中指对准其颈部凹陷的下缘，另一手掌交叉重叠于该手背上，肘关节伸直，依靠体重和臂、肩部肌肉的力量，垂直用力，向脊柱方向冲击性地用力施压胸骨下段，使胸骨下段与其相连的肋骨下陷 3~4cm，间接压迫心脏，使心脏内血液搏出。(B)

A.正确

B.错误

372、通过安全检查，可以相互学习、取长补短、交流经验、吸取教训，进一步促进安全生产工作。(A)

A.正确

B.错误

373、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。(A)

A.正确

B.错误

374、为使安全色更加醒目,使用对比色为其反衬色。(A)

A.正确

B.错误

375、五牌是工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌，一图是施工现场总平面图。(A)

A.正确

B.错误

376、物料提升机附墙架与架体及建筑之间，均应采用刚性件连接，并形成稳定结构，有外脚手架时牢固连接在脚手架上。(B)

A.正确

B.错误

377、县级及上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责对本行政区域内“安管人员”安全生产工作进行监督管理。(A)

A.正确

B.错误

378、现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。(A)

A.正确

B.错误

379、项目经理部应根据现场施工进度及内外环境因素的变化，继续辨识新出现的危险源，并及时对项目部危险源识别清单进行更新。(A)

A.正确

B.错误

380、要加大生产安全事故问责力度，严格按照“四不放过”原则，对责任单位和责任人员资质资格实施处罚，并对查处情况予以公开曝光。(A)

A.正确

B.错误

381、依据《建设工程安全生产管理条例》规定，监理单位必须为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。(B)

A.正确

B.错误

382、乙炔瓶可以卧放。(B)

A.正确

B.错误

383、用钢丝绳做物料提升机缆风绳时，直径不得小于9.3mm。(B)

A.正确

B.错误

384、用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人不缴纳工伤保险费。(A)

A.正确

B.错误

385、遇有五级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。(B)

A.正确

B.错误

386、在脚手架上拉设缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管及起重设备时应符合设计要求。(B)

A.正确

B.错误

387、专项安全技术方案实施过程中的危险性较大的作业行为必须列入危险作业管理范围，作业前，必须办理作业申请，明确安全监控人员实施监控，并有监控记录。(A)

A.正确

B.错误

四、案列

388、2008年5月13日，某市经济技术开发区某通信公司新建厂房工程，该厂房东西长151.6m，南北宽18.75m，建筑面积33074.8m²，模板搭设跨度超过18m，施工单位在模板搭设过程中，未按照模板专项施工方案和脚手架施工方案进行作业，架件搭设间距不统一，水平杆步距随意加大，未按规定设置纵、横向扫地杆；未按规定搭设剪刀撑、水平支撑和横向水平杆，致使整个支撑系统承载能力降低，在施工过程中发生模板坍塌事故。请回答：

(1) 模板支撑架高度超过(C)m时，应在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆，并在每排每列设置一组通高十字撑或专用斜杆。

A.6

B.5

C.4

D.3

(2) 于模板工程的说法错误的是(B)。

A.模板施工前，现场施工负责人应认真向有关工作人员进行技术交底

B.在2m及2m以上操作时周围应设安全网、防护栏杆

C.雨期施工时，高耸结构的模板作业要安装避雷装置

D.对跨度不小于 4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱

(3) 大模板系统，施工单位应依据国家现行相关标准规范，由项目技术负责人组织相关专业技术人员，结合工程实际，编制高大模板支撑系统的专项施工方案。(A)

A.正确

B.错误

(4) 对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的 (C)，发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100% 的检验，并随机抽取外观检验不合格的材料(由监理见证取样)送法定专业检测机构进行检测。

A.50%

B.40%

C.30%

D.10%

389、2008 年某施工现场发生大面积模板坍塌事故,造成 18 人死亡,多人受伤,直接经济损失高达数 1200 万元。经调查,事故直接原因是施工单位违规施工、冒险作业、基坑严重超挖;支撑体系存在严重缺陷且钢管支撑架设不及时;垫层未及时浇筑。监测单位施工监测失效,施工单位没有采取有效补救措施。请回答:

(1) 产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失可以得出,此次事故属于(B)。

- A.特别重大事故
- B.重大事故
- C.较大事故
- D.一般事故

(2) 次事故等级，应逐级上报至(C)和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

- A.设区的市级人民政府安全生产监督管理部门
- B.省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门
- C.国务院安全生产监督管理部门
- D.以上都可以

(3) 述案例中监理单位发现存在生产安全事故隐患，应该怎么做(A)。

- A.应当要求其立即整改。施工单位拒不整改的，工程监理单位应当向建设单位报告
- B.应当立即向建设单位报告
- C.应当要求其立即整改。施工单位拒不整改的，工程进行诉讼。
- D.应当直接向当地人民政府有关部门报告

(4) (B) 应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改；发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

- A.建设单位
- B.施工单位
- C.监理单位

D.监督机构

390、2017年5月3日，正值当地雨季，已连降暴雨。某大桥7-8#孔满堂支架已搭设完毕，分级顶压载荷已完成，正在进行堆载调平和雨水排除作业。事发上午，总监办现场监理人员履行完正常的监理检查，并询问了相关现场问题。因暴雨又至，便离开现场返回工地办公室。中午，支架中部堆载区突然发生坍塌，使在支架上作业的4名施工人员随支架一起坠落，导致了2人死亡，2人受伤。请回答：

(1) 施工单位项目主要负责人应该对此起事故担负 (B)。

- A.全部责任
- B.主要责任
- C.一般责任
- D.合同约定的责任

(2) 除给予施工单位相应的处罚外，认定项目监理过程中监理人员及其单位没有认真履行建设工程安全生产职责，没有严格按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，导致工程项目安全生产工作监管不力，对事故负有主要的监理责任。(A)

- A.正确
- B.错误

(3) 脚手架工程的雨期施工，落地式钢管脚手架应当高于自然地坪 (B)，并夯实整平，留一定的散水坡度，在周围设置排水措施，防止雨水浸泡脚手架。

- A.25mm

B.50mm

C.75mm

D.100mm

(4) 脚手架工程的雨期施工，架体应当与结构有可靠的连接。(A)

A.正确

B.错误

391、M市第一建筑工程有限公司承建的该市某写字楼大厦项目，该公司将该项目的建筑起重机械的安装拆除工程发包给具有相应资质的专业单位，但由于工期紧张，在塔吊安装完成后未组织检查验收就投入使用。在施工过程中，由于塔吊安装过程中未正确使用开口销，起重机在吊运钢筋过程中起重臂折断坠落，将在堆料场铲运碎石的1名配料工砸死。请回答：

(1) 下列关于塔式起重机的安装说法错误的是(C)。

A.安装作业，应根据专项实施方案要求实施

B.安装作业中应统一指挥，明确指挥信号

C.自升式塔式起重机顶升过程中应进行起升、回转、变幅等操作，确保顶升后即可投入使用

D.安装所使用的钢丝绳、卡环、吊钩和辅助支架等起重机具均应符合规定

(2) 单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地(D)的部门。

- A.负有安全管理职责
- B.负有生产监督管理职责
- C.负有安全消防职责
- D.负有安全生产监督管理职责

(3) 该项目中, 建筑起重机械安装完毕后, (B) 应当组织出租、安装等有关单位进行验收。

- A.建设单位
- B.第一建筑工程有限公司
- C.监理单位
- D.当地县级建设主管部门

(4) 假如第一建筑工程有限公司的主要负责人、项目负责人有违反《建设工程安全生产管理条例》的行为, 尚不够刑事处罚的, (C) 或者按照管理权限给予撤职处分。

- A.处 3 万元以上 10 万元以下的罚款
- B.处 3 万元以上 30 万元以下的罚款
- C.处 2 万元以上 20 万元以下的罚款
- D.处 5 万元以上 20 万元以下的罚款

392、安装队电焊组组长周某某、焊工乔某某、黄某某到轮胎吊 7#机上进行焊接轨道压板作业。工作前, 焊工周某某、黄某某将安全带挂在安全绳上。焊接工作基本结束后, 周某某到大梁北段面朝北打磨轨道压板 (安全带已移挂在北头栏杆上), 黄某某解掉挂在安全绳上的安全带后移到周某某南面约 2 米处面朝南补焊压板。此时突然听到下

面有人大声呼叫，在大梁上的几个人这时才发现黄某某已坠落地面，有关人员立即将黄某某送医院抢救，因伤势太重抢救无效死亡。请回答：

(1) 焊工乔某某、黄某某属于特殊工种人员。(A)

A.正确

B.错误

(2) 登高焊割作业人员必须戴好符合规定的安全帽，使用标准的防火安全带，长度不超过(A)。

A.2m

B.3m

C.4m

D.6m

(3) (D)以上大风、雨、雪及雾等气候条件下，无措施时应禁止登高焊割作业。

A.三级

B.四级

C.五级

D.六级

(4) 对建设工程安全生产违法行为的责任主体实施的行政处罚不包括(D)。

A.警告

B.责令限期改正

C.责令停业整顿

D.罚金

393、丽资建筑装潢公司承包当地某所高校校园翻新工程。在进行校园大门喷漆的过程中，李某、刘某二人将一架梯脚底部未采取任何防滑措施的竹梯放置在高4米多的大铁门上，李某爬上竹梯用喷枪向大门喷油漆，刘某在下面扶梯子。工作一段时间发现油漆不够，李某叫刘某到存放油漆点调油漆，李某留在竹梯上继续喷漆。刘某离开后，李某转动身子向背对梯子下梯子挪动位置，突然竹梯失重倾斜滑倒，导致李某（未戴安全帽）坠落后脑着地，经送医院抢救无效死亡。请回答：

（1）项目中李某喷漆作业属于（C）。

A.临边作业

B.悬空作业

C.攀登作业

D.洞口作业

（2）案例中所使用的竹梯是施工现场的危险构件。（A）

A.正确

B.错误

（3）立梯的上端应用有固定措施，踏板上下间距以（C）cm为宜，不得有缺档。

A.50

B.40

C.30

D.20

(4) 该事故的经验教训不包括。(A)

A.不能用竹梯架在门上进行作业

B.施工作业应当正确佩戴安全帽

C.使用梯子攀登作业时，梯脚底部应坚定，不得垫高使用，并采取加
包扎、订胶皮、锚固或夹牢等防滑措施

D.上下梯子时，必须面对梯子

394、某超高写字楼工程主体工程和外装修工程已基本完成，当 6 名
建筑工人乘施工升降机吊笼至该大厦第 10 层拆卸升降机架体时，升
降机吊笼从 37 米高处坠落在地面，造成 4 人死亡。事故后调查发现，
该升降机架体顶部（大厦主体 10 层~16 层）的附墙杆已被拆除，架
体自由高度超过 17 米，根据该施工升降机使用说明书，升降机设置
附墙杆使用时，架体自由高度不得超过 8 米，并且由于违章拆除了架
体顶部滑轮上钢丝绳防脱装置，导致该升降机防坠安全器失灵，造成
吊笼直接坠落地面。

(1) 该项目施工单位在建筑起重机械 (B) 起 30 日内，向工程所在
地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.签订租赁合同之日

B.安装验收合格之日

C.签订安装合同之日

D.获得施工许可证之日

(2) 施工升降机虽然是由厂家生产的，但也存在组装、使用和管理上不合规范的隐患。(A)

A.正确

B.错误

(3) 施工升降机的安全保护装置不包括(C)。

A.防坠安全器

B.缓冲弹簧

C.附墙架

D.上、下限位开关

(4) 防坠安全器动作后，吊笼方可运行(B)。

A.正确

B.错误

395、某单位潘某准备卸下装在卡车上的动力房支座，打开卡车左侧车厢挡板时，两只动力房支座突然倒下，潘某避让不及，头部和胸部被压受重伤，送当地医院抢救无效死亡。经调查分析，潘某违反装卸货物操作规程，在放汽车栏板时没有观察车上货物堆放状况，在支架斜靠在汽车栏板时，还放下车栏板是造成这起事故的主要原因和直接原因。试回答：

(1) 潘某安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，违章操作，对事故负有主要责任。(A)

A.正确

B.错误

(2) 造成该事故的直接责任人是项目经理。(B)

A.正确

B.错误

(3) 此次事故是属于(C)。

A.特别重大事故

B.较大事故

C.一般事故

D.重大事故

(4) 从建筑活动的特点及事故的原因和性质来看，建筑安全事故可以分为(B)。

A.五类

B.四类

C.三类

D.二类

396、某地城建集团将一栋高 30m，建筑面积为 8000 m²写字楼拆除项目，发包给不具有爆破与拆除资质的亿方劳务公司，由于该劳务公司没有相关的作业经验，不了解拆除作业的危险性，未对作业的相关人员进行技术交底。在未制定施工方案的情况下，施工班组长凭借以往经验进行拆除作业。当第 7 层承重梁拆至一半时，楼板不堪重负，全部楼板塌下，造成多名作业人员被压身亡，现场管理人员匆忙组织作业人员进入事故现场进行抢险救援，造成二次坍塌，扩大事故后果。

请回答：

(1) 该项目必须制定生产安全事故应急救援预案，成立组织领导机构，组织满足拆除施工要求的劳动力，并应配备抢险救援器材。(A)

A.正确

B.错误

(2) 案例中的违法发包的行为属于下列哪种类型 (D)。

A.建设单位将工程发包给个人的

B.建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的

C.未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的

D.建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的

(3) 本项目的拆除顺序原则上应当是 (B)。

A.先造的先拆，后造的后拆

B.自上而下，先次后主

C.先拆承重，后拆非承重

D.自下而上，后造先拆

(4) 关于拆除工程，下列说法错误的是 (A)

A.根据该项目的建筑面积，应当编制安全技术方案

B.施工单位应对从事拆除作业的人员依法办理意外伤害保险

C.拆除施工严禁立体交叉作业

D.拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，应有整体程度相配合，不得先

行拆除

397、某地第七建设工程有限公司以总承包身份承建当地和平饭店建设项目，并将建筑起重机械的安装工程发包给当地高制机械安装有限公司，项目的主体部分发包给具有相应资质的第三建筑有限公司。高制机械安装公司人员在现场安装物料提升机时，抽调民工参与机械的安装作业，造成机械倒塌，多人被压身亡，及经调查发现，高制机械在施工现场并没有配置安全管理人员。请回答：

（1）第七建筑公司必须自行完成建筑工程主体结构的施工，该企业存在违法发包行为。（A）

A.正确

B.错误

（2）高制机械安装公司未按规定设立安全生产管理机构的行为，由县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（B）的罚款。

A.1 万元以下

B.2 万元以上

C.3 万元以下

D.5 万元以下

（3）本项目中，由（D）编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

A.建设单位统一组织

B.第七建筑、高制机械、第三建筑公司分别组织

C.第三建筑公司统一组织

D.第七建筑公司统一组织

(4) 物料提升机的安装、拆除作业人员必须经过专门培训，取得特种作业资格证。(A)

A.正确

B.错误

398、某地丽城建筑工程施工有限公司作为总承包单位承建该地某住宅项目，该项目建筑面积为6万平方米。在焊接作业中，由于焊工王某等3人移动电焊机时没有切断电源，发生触电事故，造成三名电焊工人触电身亡。事后经查该施工企业并未配备专职安全人员，未对电焊工人进行有针对性的安全生产培训。请回答：

(1) 丽城建设在该项目中应该配备项目专职安全生产管理人员(B)。

A.不少于1人

B.不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员

C.不少于2人，且按专业配备专职安全生产管理人员

D.不少于4人，且按专业配备专职安全生产管理人员

(2) 在移动有电源线的机械设备时，必须先切断电源，不能带电搬动。(A)

A.正确

B.错误

(3) 项目经理应明确施工用电管理人员、电器工程技术人员和各分包单位的电气负责人。(A)

A.正确

B.错误

(4) 王某等电焊工在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全生产培训，时间不得少于 (B)。

A.10

B.20

C.30

D.40

399、某地商业广场工程在施工过程中，泥工班长按照项目部安排，带领 9 名泥工开始裙楼东天井加盖现浇钢筋混凝土屋面施工。在施工工程中，天井屋面从中间开始下沉并迅速导致整体坍塌，发生一起模板坍塌事故，造成 8 人死亡、3 人重伤。事故后相关部门组织调查组进入现场调查发现：(1)对于超过一定规模的危险性较大的模板支撑系统搭设未编制专项施工方案、未组织专家论证、未组织技术和安全交底。(2)施工、监理单位未正确履行职责，安全检查流于形式。(3)安全生产培训教育不落实。技术人员缺乏必要的安全生产常识和自我保护能力。请回答：

(1) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该生产安全事故发生后由事故发生地 (C) 人民政府负责调查。

A.省级

B.县级以上

C.设区的市级

D.市级

(2) 下列关于事故调查组的说法错误的是 (D)。

- A. 总结事故教训，提出防范和整改措施是事故调查组的职责之一
- B. 事故调查组可以聘请有关专家参与调查
- C. 事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则
- D. 事故调查组应当自事故发生之日起 15 日内提交事故调查报告

(3) 该事故的经验教训包括，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，(A) 应当组织专家对专项方案进行论证。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 总承包单位

(4) 技术人员每年接受安全生产培训的时间，不得少于 (B) 学时。

- A. 15
- B. 20
- C. 30
- D. 36

400、某地生活广场 3 号建筑由该市第四建筑有限公司总包，由该市天力机械施工工程有限公司分包塔式起重施工。某天，塔式起重机司机王某，在去指挥岗位的路上，从 3 号楼楼底经过，突然长达 2 米的木块从二楼坠落，砸在王某颈椎上，造成下半身瘫痪。请回答：

(1) 本案例中，第四建筑有限公司对本起事故承担 (C) 责任。

- A. 全部

B.主要

C.连带

D.部分

(2) 该起事故发生后，应由 (A) 提出工伤认定。

A.天力机械

B.第四建筑

C.工会

D.王某家属

(3) 事发前，王某应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。(A)

A.正确

B.错误

(4) 工会依法参与事故的调查处理，有权向有关部门提出处理意见。

(A)

A.正确

B.错误

401、某地施工单位承建当地新政府大楼建设工程。该大楼高 35 米，建筑面积 12380 m²，施工时采用满堂落地扣件式钢管脚手架，选用的钢管规格为 $\phi 48.3 \times 3.6\text{mm}$ ，钢管设置的步距为 1.5 米，立杆横距为 1.2 米，跨距为 1.5 米，连墙件按三步四距设置，采用竹串片脚手板，脚手架外围采用密目式安全立网封闭。

(1) 案例中的脚手架钢管采用的规格 $\phi 48.3 \times 3.6\text{mm}$ 是符合国家标

准规定的。(A)

A.正确

B.错误

(2) 该项目脚手架拆除必须 (A) 进行, 严禁 (A) 作业。

A.由上而下逐层; 上下同时

B.由下而上逐层; 上下同时

C.上下同时; 分开

D.以上都不对

(3) 连墙件应当随脚手架逐层拆除, 严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。(A)

A.正确

B.错误

(4) 根据相关规定, 满堂脚手架应设爬梯, 且爬梯踏步间距不得大于 (C) mm。

A.500

B.400

C.300

D.100

402、某地在建五星级酒店项目, 施工现场混凝土构件模板支撑高度超过 8m, 搭设的跨度超过 18m。模板支撑系统在搭设前, 已由项目技术负责人组织对需要处理和加固的地基、基础进行验收, 并留存记录。搭设过程中, 由于人手不够, 现场管理人员从普通工人中挑选出

骨干若干投入到模板支撑架体作业之中。该部分新人并未严格按照安全技术交底的要求进行作业，最终在浇捣混凝土时支撑体系失稳，模板坍塌，造成 7 人死亡，3 人重伤。请回答：

(1) 该项目的模板支撑系统属于高大模板支撑系统，架体的作业人员必须经过培训，取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证书后方可上岗。(A)

A.正确

B.错误

(2) 该项目模板支撑系统在搭设前，(D) 或方案编制人员应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并履行签字手续。

A.项目经理

B.监理单位

C.专职安全管理人员

D.项目工程技术负责人

(3) 下列关于该项目模板支撑系统说法正确的是 (C)。

A.立柱接长应当采用搭接方式

B.应与物料提升机等起重设备钢结构架体机身及其附着设备想连接，提高整体性

C.其高度与宽度相比大于两倍的独立支撑系统，应加设整体稳定的构造措施

D.必须在模板支撑立柱底部铺设足够厚度和强度的混凝土垫层

(4) 事故发生单位对此次事故发生负有责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对其罚款合理的是 (B)。

A.处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；

B.处 20 万元以上 50 万元以下的罚款

C.处 50 万元以上 200 万元以下的罚款

D.处 200 万元以上 500 万元以下的罚款

403、某房地产开发集团将某高档小区建设项目发包给天鼎建设公司承建。为早日开盘追回投资，该房地产开发集团以工程款结算相要挟，压缩合同约定的工期，要求天鼎建设提前交付投入市场。为此，该施工企业从人才市场招聘大量无经验的社会人员，在未经系统培训的前提下即投入作业，最终新招聘的李某等人由于缺乏安全隐患意识，在木工操作间内作业时吸烟，引发火灾。请回答：

(1) 根据《建设工程安全生产管理条例》，该房地产开发集团无故要求压缩与天鼎建设公司合同约定的工期，可对其处 (C) 的罚款。

A.5 万元以上 30 万元以下

B.10 万元以上 30 万元

C.20 万元以上 50 万元以下

D.3 万元以上 10 万元以下

(2) 新招聘的李某等新员工必须接受的首次安全生产方面的基本教育是 (D)。

A.安全思想教育

B.安全法制教育

C.安全技能教育

D.三级安全教育

(3) 假如案例中新招聘的李某想申请建筑起重机械司机岗位，他应当具备下列基本条件：(C)。

A.男性

B.高中及以上学历

C.年满 18 周岁且符合相关工种规定的年龄要求

D.身体健康状况良好

(4) 企业法定代表人、项目经理每年接受安全生产培训的时间，不得少于 (C) 学时。

A.15

B.20

C.30

D.40

404、某建设公司承建某地高层花园酒店项目。在施工现场进行第 10 层模板搭设时，外架安全网等防护措施没有同步跟进，1 名木工在脚手架上搭设模板过程中不慎跌落，当场死亡。事故后调查发现，项目负责人身兼多职，长时间没有出现在现场，安全生产管理机构形同虚设，专职安全管理人员没能履行日常检查的职责。请回答：

(1) 模板工程作业高度在 (B) 时，应根据高处作业安全技术规范的要求进行操作和防护。

A.1m 和 1m 以上

B.2m 和 2m 以上

C.3m 和 3m 以上

D.4m 和 4m 以上

(2) 项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 (C)。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

(3) 根据《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的 (D)，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.追究民事责任

B.追究行政处分

C.追究相应责任

D.暂停或者撤销其与安全生产有关的资格

(4) 项目负责人在同一时期能够承担两个工程项目的管理工作。(B)

A.正确

B.错误

405、某建筑工程公司承建一个建筑面积为 2 万 m² 的住宅项目。施工现场进行地基钢筋笼焊接时，电焊机电源线长期被钢筋磨损，铜线外露，电焊工人李某在开动机器进行电焊作业时不慎触电，工人杨某见

状断开电源，但李某送去医院抢救无效身亡。事故发生后，调查组进入现场调查发现：该施工企业并未配备专职安全人员，对新招入的李某等人并未进行安全教育，且该企业也未获得安全生产许可证。请回答：

(1) 该建筑公司未取得安全生产许可证擅自进行生产，根据《安全生产许可证条例》，责令停止生产，没收违法所得，并处(B)的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A.10 万元以上 30 万元以下
- B.10 万元以上 50 万元以下
- C.5 万元以上 30 万元以下
- D.3 万元以上 30 万元以下

(2) 建设工程项目部应根据建筑工程规模配备专职安全管理人员，该建筑工程应配备(B)。

- A.1 人
- B.不少于 2 人
- C.不少于 3 人
- D.不少于 4 人

(3) 李某的《职工安全教育卡》由其所属的安全管理部门负责保存和管理。(A)

- A.正确
- B.错误

(4) 在断电时，配电箱、开关箱之间应遵守的操作顺序是(B)。

- A.总配电箱→分配电箱→开关箱
- B.开关箱→分配电箱→总配电箱
- C.分配电箱→总配电箱→开关箱
- D.开关箱→总配电箱→分配电箱

406、某建筑工程公司在制定模板拆除方案时未考虑安全措施，施工方案编制后未经相关负责人审批即进行施工作业。为赶工期，浇筑混凝土后尚未达到混凝土的设计强度要求，现场管理人员要求进行5楼模板拆除，在接近拆完时，突然一大片混凝土楼板掉落，导致5名拆模工人压在下边，经抢救无效死亡，事后经查该企业安全生产许可证已到期。请回答：

(1) 跨度为6m混凝土现浇板的底部模板及其支架拆除时的混凝土强度应达到设计强度的(B)%。

- A.50
- B.75
- C.85
- D.100

(2) 安全生产许可证的有效期为(B)年。

- A.1
- B.3
- C.2
- D.4

(3) 此次安全事故的等级为(C)。

- A.特别重大事故
- B.重大事故
- C.较大事故
- D.一般事故

(4) 施工单位应依据国家现行相关标准规范，由(C)组织相关专业技术人员，结合工程实际，编制高大模板支撑系统的专项施工方案。

- A.企业主要负责人
- B.项目经理
- C.项目技术负责人
- D.专职安全管理人员

407、某中高层居民楼项目施工现场，A物料提升机吊笼停在五层，柯某正在此楼层进行卸料作业，提升机操作人员李某临时离开。这时另一班组喊叫要求降落相邻的B物料提升机，经过此地的工人李某听到呼喊声后错误的开动了正在卸料A提升机；柯某正跨于吊笼与平台之间，降落的提升机使柯某失去重心，从五层井架平台坠落到井架底死亡。请判断：

(1) 柯某必须在安全装置可靠或采取了可靠的措施后，方可进入吊笼内作业。(A)

- A.正确
- B.错误

(2) 工人胡某若想从事起重机械作业，则应取得(D)。

- A.施工员证书

B.安全生产考核合格证书

C.企业考核证书

D.特种作业操作资格证书

(3) 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向(B)报告。

A.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

B.本单位负责人

C.负有安全生产监督管理职责的有关部门

D.建设单位负责人

(4) 进出料口，应安装明确的联络信号，高架提升机还应安装可视系统。(A)

A.正确

B.错误

408、太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，该项目由黄平市建筑设计院设计，广平监理公司监理。请回答：

(1) 根据《建设工程安全生产管理条例》，太平建筑公司应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位，设置明显的(B)。

A.安全提示标志

B.安全警示标志

C.安全标志

D.警示提示标志

(2) (A)应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

A.太平建筑公司

B.黄平市友好饭店

C.黄平市建筑设计院

D.广平监理公司

(3) 因为黄平市友好饭店未按约定提供施工所需建筑材料，致使工程暂时停止施工，(C)应当做好现场防护。

A.黄平市建筑设计院

B.广平监理公司

C.太平建筑公司

D.黄平市友好饭店

(4) 上题中所说的现场防护所需费用由(D)承担。

A.黄平市建筑设计院

B.广平监理公司

C.太平建筑公司

D.黄平市友好饭店

409、项目组朱某、王某、彭某、李某四人在总装基地装配车间内铺设轮胎龙门吊小车电缆线。铺设一段后，天下雨，由于要赶工期，四人一起在雨期施工作业，先安装电缆拖铃，然后再铺设电缆。不料在铺设电缆的时候发生了触电伤亡事故。据事故调查，该项目安全管理不到位，施工组织设计中没有现场临时用电方案，也没有安全管理人

员。出事地点配电箱没有配备漏电保护开关，现场用电采用的是三相四线制。请回答：

(1) 雨期前要检查现场照明和动力线有无混线、漏电，电线有无腐蚀，埋设是否牢靠等，防止触电事故发生。(A)

A.正确

B.错误

(2) 《施工现场临时用电安全技术规范》规定，施工现场所有用电设备，除保护接零外，必须在设备负荷线路的首端处设置(B)。

A.闸刀

B.漏电保护装置

C.空气开关

D.HK2 闸刀

(3) “三级配电”是指配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱形成三级配电。(A)

A.正确

B.错误

(4) 对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于(B)。

A.一处

B.两处

C.三处

D.四处

410、元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全

生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请判断下列论述是否正确：

(1) 安全生产许可证由国务院安全生产监督管理部门规定统一的式样。(A)

A.正确

B.错误

(2) 安全生产许可证的有效期为 5 年。(B)

A.正确

B.错误

(3) 安全生产许可证有效期满需要延期时，元广建设集团应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。(A)

A.正确

B.错误

(4) 元广建设集团在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 5 年。(B)

A.正确

B.错误