



## 4号楼天面雨棚（后）工程报价单

供应商：\_\_\_\_\_

序号	项目名称	规格参数	单位	数量	单价	合价	备注
1.1	铁皮雨棚	1. 雨棚种类规格:0.4彩钢瓦雨棚	m2	206.47			4号楼后半部分
1.2	金属龙骨	1. 型材品种、规格:钢管柱(Φ110圆钢, 350*350*15钢板) 2. 金属檩条材料品种、规格:金子架支架(方管40*80*2.0, 方管40*60*2.0), 钢檩条(C型轻型钢檩条120*50*15)	m2	206.47			4号楼后半部分
1.3	地面修补	1. 雨棚龙骨天面钻孔螺丝位置修补防水水泥砂浆	m2	206.47			4号楼后半部分
1.4	材料二次及垂直运输	1. 施工材料(彩钢瓦雨棚, 金属龙骨)及建筑垃圾垂直运输	m2	206.47			4号楼后半部分
1.5	天面线路整理	1. 安排电工整理天面线路	工日	1.00			4号楼后半部分
A	合计(含税)	A=1.1+1.2+1.3+1.4+1.5				¥0.00	
2.1	塑料雨水槽	1. 240*180塑料水槽 2. 30*30角铁固定(2m一个) 3. 详见设计图	m	15.50			4号楼后半部分
2.2	塑料排水管	1. DN110塑料排水管沿墙敷设	m	24.00			4号楼后半部分
2.3	脚手架搭拆	1. 搭设高度: 10m	m2	155.00			4号楼后半部分
B	合计(含税)	B=2.1+2.2+2.3				¥0.00	
C	总计(含税)	C=A+B				¥0.00	以上费用包含人工, 材料费用